


Wyjaśnienia treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320,), zwanej dalej *ustawą* na: „przebudowę oświetlenia ulic na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa ul. Czujna, Trojaka, Skazańców”.

Zamawiający - Muzeum Niepodległości w Warszawie działając na podstawie **art. 284 ust. 1 i 2 ustawy**, informuje o złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.

PYTANIE 1:

Prosimy o podanie szczegółów sterownika z załącznika. Scan dokumentacji jest nieczytelny i nie można odczytać symbolu.



ODPOWIEDŹ:

Wszystkie połączenia dla inwestycji na „przebudowę oświetlenia ulic na terenie Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Warszawa ul. Czujna, Trojaka, Skazańców” realizowane są po skrętce lub światłowodzie. Podany w dokumentacji projektowej sterownik do komunikacji bezprzewodowej CASAMBI do sterownika DRIVER LED DMX 512 był podany jako opcja do komunikacji bezprzewodowej.

PYTANIE 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić rozebranie kanału ciepłowniczego? Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów tego kanału (czy jest to kanał naziemny czy zagłębiony, z jakiego materiału jest wykonany, grubość ścian kanału, długość kanału)

ODPOWIEDŹ:

Tak, w wycenie należy uwzględnić rozebranie części naziemnej obudowy nieczynnego kanału ciepłowniczego wskazanego w załączniku nr 7a projekt wykonawczy - opis p. 4.2.1 - uwagi dla branży budowlanej i załączniku nr 7j – przedmiar pozycje 8, 58 i 59 oraz dodanym załączniku nr 7m - rozebranie części naziemnej obudowy nieczynnego kanału ciepłowniczego i nr 7p - korekta przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p.8 i nr rys. w p.11. W STWiOR w p.1.3.1 DEMONTAŻE zapis „Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg., kanał ciepłowniczy na odcinku 40 m” zastępuje się zapisem „Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm. Kanał ciepłowniczy, nieczynny, część naziemna, na odcinku 40 m”.

PYTANIE 3:

W przedmiarze znajduje się poz. 11 Uzupełnienie rozdzielnicy RG wg rys 03. Prosimy o zamieszczenie rys. nr 03 (brak tego rysunku w udostępnionej dokumentacji)

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udostępnia schemat zasadniczy zasilania w załączniku nr 7n - schemat zasadniczy zasilania rys. nr E-55/17-01, a tym samym w przedmiarze w poz. 11 koryguje błąd numeru rysunku dotyczącego rozdzielnicy RG z 03 na 01 uwzględniony w dodanym załączniku nr 7p - korekta przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p.8 i nr rys. w p.11. W STWiOR w p. 1.3.2 INSTALACJE zapis „wg rys 03” zastępuje się zapisem „wg rys 01”.

PYTANIE 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy w wycenie należy uwzględnić tylko oprogramowaniem do sterowania oświetleniem pomników czy też komputer PC na którym należy zainstalować to oprogramowanie. Jeżeli również komputer to prosimy o podanie jego parametrów technicznych.

ODPOWIEDŹ:

W wycenie należy uwzględnić tylko oprogramowanie do sterowania oświetleniem pomników. Powyższe oprogramowanie należy zainstalować na komputerze PC wskazanym przez Zamawiającego.

PYTANIE 5:

Proszę o informację na temat rozbiórki kanału ciepłowniczego na terenie inwestycji. W załączonych dokumentacji nie ma żadnej wzmianki na ten temat, w przedmiarach nie ujęto tych prac. Prosimy o podanie szczegółów oraz map i rysunków z zakresu realizacji tego zadania

ODPOWIEDŹ:

W wycenie należy uwzględnić rozebranie części naziemnej obudowy nieczynnego kanału ciepłowniczego wskazanego w załączniku nr 7a projekt wykonawczy - opis p. 4.2.1 - uwagi dla branży budowlanej i załączniku nr 7j – przedmiar pozycje 8, 58 i 59 oraz dodanym załączniku nr 7m - rozebranie części naziemnej obudowy nieczynnego kanału ciepłowniczego i nr 7p - korekta przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p.8 i nr rys. w p.11. W STWiOR w p.1.3.1 DEMONTAŻE zapis „Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg., kanał ciepłowniczy na odcinku 40 m” zastępuje się zapisem „Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm. Kanał ciepłowniczy, nieczynny, część naziemna, na odcinku 40 m”.

PYTANIE 6:

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w formacie ATH lub w innej formie edytowalnej.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający udostępnia w załączniku nr 7o przedmiar w formacie ATH.

PYTANIE 7:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji odbioru robót brukarskich ewentualnie projekt zawierający sposób odtworzenia nawierzchni. W załączonych dokumentach jest tylko STWiOR dotyczący branży elektrycznej. Ponieważ nawierzchnie na terenie inwestycji są niestandardowe a ingerencja jest na dużym obszarze niezbędne są dokładne wytyczne dotyczące ich odtworzenia i odbioru.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający w załączonym do postępowania przetargowego STWiOR w p. 1.3.4 Pomiary, Prace Pomocnicze wskazał zakres dotyczący sposobu postępowania odnośnie nawierzchni, rekultywacji terenu i siania trawy. W przedmiarze wskazano p. 45, 46, 47, 48 i 49 do skosztorysowania dotyczące rozbiórki i odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego oraz rekultywacji terenu i posiania trawy.


PYTANIE 8:

Prosimy o korektę przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki. Nie jest on wykonany z cegły jak podano ale z betonu. Jego demontaż wymaga innych prac i nakładów niż demontaż cegły co jest istotnym czynnikiem cenotwórczym.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dokonuje korekty przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p. 8 i dodaje załącznik nr 7p - korekta przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p.8 i nr rys. w p.11. W STWiOR w p.1.3.1 DEMONTAŻE zapis „Rozebranie ścian kanałów z cegły o grubości 1/2 ceg., kanał ciepłowniczy na odcinku 40 m” zastępuje się zapisem „Rozebranie ścian betonowych o grubości do 20 cm. Kanał ciepłowniczy, nieczynny, część naziemna, na odcinku 40 m”.

Powyższe wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić ww. informacje w treści składanych ofert w przedmiotowym postępowaniu.

KIEROWNIK
Muzeum X Pawilonu
Cytadeli Warszawskiej
Oddział Muzeum Niepodległości

Jarosław Jaskolski

Załączniki:

- nr 7m - część naziemnej obudowy nieczynnego kanału ciepłowniczego do rozbiórki;
- nr 7n - schemat zasadniczy zasilania rys. nr E-55/17-01;
- nr 7o - przedmiar w formacie ATH;
- nr 7p - korekta przedmiaru odnośnie kanału ciepłowniczego do rozbiórki w p.8 i nr rys. w p.11.